

РЕЗОЛЮЦИЯ

конференции, посвящённой итогам совместного проекта Литвы и Беларуси «Исследование и концепция приспособления к посещению усыпальницы княжеского рода Радзивиллов в криптах несвижского костела»

14-15 ноября 2016 года

Несвиж

В рамках реализации совместного проекта Литвы и Беларуси по охране культурного наследия «Исследование и концепция приспособления к посещению усыпальницы княжеского рода Радзивиллов в криптах несвижского костёла» согласно «Программе сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры Литовской Республики на 2016 – 2018 гг.» (подписана в Вильнюсе 29.04.2016 г., зарегистрирована в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 13 мая 2016 г. № 3/3256) 14-15 ноября 2016 г. в ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» состоялась итоговая конференция по данному проекту.

В заседании приняли участие специалисты из Литовской Республики и Республики Беларусь.

Участники заседания обсудили результаты научно-исследовательских работ в крипте костёла Божьего Тела в Несвиже, проведённых во время первого визита литовских специалистов в августе 2016 года (Разрешение Министерства культуры Республики Беларусь от 18.08.2016 г. № 11–01–08/301), а также повторного вскрытия саркофага №5 крипты во время второго визита 14.11.2016 (Согласовано письмом Министерства культуры Республики Беларусь от 14.11.2016 г. № 11–06/4245).

Общие выводы специалистов совместной белорусско-литовской комиссии:

На сегодняшний день состояние усыпальницы неудовлетворительное. В помещениях нарушен благоприятный для сохранения ценностей температурно-влажностный режим. В результате разрушаются лепные изделия и штукатурные слои с росписями, каменные мемориальные доски, деревянные и металлические «футляры» гробов и саркофагов. Также необходимо проведение инвентаризации и научной идентификация захоронений. Идентифицированы, с сомнениями, только около половины захоронений. Крипта вызывает большой интерес у туристов, но не подготовлена к приёму потока посетителей.

Комиссия разработала следующие рекомендации:

1. Провести многосторонние переговоры с участием всех заинтересованных сторон (местная власть, ксёндз-настоятель парафии Божьего Тела в Несвиже, Министерство культуры Республики Беларусь, научный руководитель реставрации объекта, ГУ «НИКМЗ «Несвиж») с целью определения цели, а также зон ответственности при имплементации плана сохранения и использования крипты. Кроме того, данные переговоры призваны определить то, кому должны передаваться на хранение и дальнейшее экспонирование материальные ценности, изъятые из крипты.

2. Издать результаты исследований совместной белорусско-литовской комиссии отдельной публикацией.

3. Рекомендовать принять в качестве основной концепции работ в крипте программу реставрации, подготовленную научным руководителем А.М. Карпуком, которая предусматривает следующие пункты:

3.1. Подготовительная стадия. Продолжение комплексных научных изысканий. Продолжение комплексных научных изысканий крипты, включающих:

3.1.1. Продолжение историко-архивных и библиографических исследований по истории создания, расширений крипты костёла;

3.1.2. Научную инвентаризацию (неразрушающие исследования) гробов-саркофагов, канопы и урны с прахом и их принадлежностей (металлических и деревянных табличек, венков и др.) с их учётом, маркировкой, подробной фотофиксацией существующего состояния, нанесением на схеме мест расположения, определением состояния, необходимых видов и объёмов консервационных и реставрационных работ, возможности перемещения в процессе проведения данных работ, фиксацией и расшифровкой геральдических гербов и текстов;

3.1.3. Сборку, инвентаризацию и передачу на ответственное хранение артефактов, которые утратили свое первичное место (отломившиеся или отломленные детали гробов и саркофагов, др.);

3.1.4. Научную инвентаризацию (неразрушающие исследования) каменных памятных досок на стенах крипты с их учётом, фотофиксацией, нанесением на схеме мест расположения, определением состояния и необходимых видов и объёмов консервационных и реставрационных работ, фиксацией и расшифровкой текстов;

3.1.5. Исследование штукатурных слоёв стен и сводов, лепных элементов (раскрытия и зондажи) на наличие росписей, фиксация, определение мест, вида и характера росписей, необходимых видов и объёмов консервационных и реставрационных работ;

3.1.6. В местах раскрытий и зондажей отбор проб для физико-химических анализов материалов штукатурных и покрасочных слоёв;

3.1.7. Инженерное обследование состояния строительных конструкций крипты костёла: стен, сводов, полов и существующего инженерного оборудования с выдачей заключений и рекомендаций.

3.1.8. Мониторинг температурно-влажностного режима крипты с анализом состояния температуры и влажности воздуха в зависимости от погодных условий, количества посетителей либо отсутствия посещений и т.п. с выдачей заключений и рекомендаций.

3.2. Первоочередные работы. В местах обследованного отсутствия росписей осушение стен консервативным естественным способом путём снятия цементных стяжки полов и замазок нижней части стен с обязательным консервированием стен и росписей до снятия цементных замазок. Т.к. естественное высыхание кирпичной стены происходит со скоростью ~ 1 см в неделю, это процесс длительный (время осушения стены толщиной в метр - два года!). Совместить с инженерным обследованием кладки стен.

3.3. Разработка проектно-сметной документации на проведение комплексных реставрационно-восстановительных работ. На основании результатов инженерного обследования разработка проектно-сметной документации строительного раздела, предусматривающей мероприятия по:

3.3.1. Гидроизоляции, усилению и осушению стен и сводов крипты;

3.3.2. Очистке от цементной стяжки, перекладке, докладке существующих полов крипты по новому основанию с устройством внутреннего дренажа;

3.3.3. Замене существующего электроосвещения крипты;

3.3.4. Оборудованию крипты системами видеонаблюдения, пожаро-охранной сигнализации, громкой связи, аудиогидом, постоянного мониторинга температурно-влажностного режима, вентиляции и климат-контроля и пр. необходимыми инженерными системами;

3.3.5. Консервации и реставрации остатков полихромных росписей стен и сводов;

3.3.6. Разработке рекомендаций по контролируемому количеству, порядку и сценарию доступа, маршрута движения туристов в зависимости от состояния температурно-влажностного режима в крипте;

3.3.7. Ограждению и защите артефактов, находящихся в зоне непосредственного доступа посетителей.

3.4. Комплексные исследования саркофагов и гробов. Одновременно и параллельно с разработкой проектно-сметной документации и выполнением работ по консервации и реставрации помещений крипты выполнение комплексных исследования саркофагов и гробов с целью:

3.4.1. Антропологические и прочие исследования (включая томографические, гистологические исследования, ДНК-анализ и криминологию в лучших лабораториях) с целью идентификации принадлежности останков для упорядочения, последующего возможного перемещения и расположения в соответствии с надписями на мемориальных таблицах.

3.4.2. Оценки состояния останков тел и погребальных предметов (одежды, обуви, различных регалий, венков и пр.) с целью определения необходимых видов и объёмов необходимых мероприятий по их реставрации и сохранению.

3.5. Утверждение планов проведения комплексных реставрационно-восстановительных работ. Рассмотрение, согласование и утверждение проектно-сметной документации и планов реставрационно-восстановительных работ в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и международными соглашениями в области реставрации.

3.6. Выполнение реставрационно-восстановительных работ. Поэтапное выполнение предусмотренных проектно-сметной документацией и планами проведения реставрационно-восстановительных работ мероприятий согласно принятым реставрационным методикам и нормам.